

別紙様式 5

質疑回答書

工事名 令和3・4年度（仮称）城東認定こども園建設工事

| No | 工事種別 | 内訳書頁数 | 図面番号 | 質疑事項 | 回答 |
|----|------|--------------|------------------|--|----------------------------------|
| 1 | 内外装 | 66, 109, 150 | A-008、029 | 建築特記（6）と仕上表（1）は、フローリング無塗装品にUC塗装仕上となっていますが、設計書はフローリング塗装品となっています。 フローリングにUC塗装仕上を正と考えれば宜しいですか。 | その通りです。 |
| 2 | 雑 | | A-091、092 | 設計図面に厨房詳細図と厨房機器表がありますが、工事は別途工事と考えれば宜しいですか。 | その通りです。（A-091, A-092は参考図です。） |
| 3 | 木製建具 | 60 | A-043、045 | 低年齢棟の建具キープランでは、TB-4は2箇所と記載がありますが、建具表（2）と設計書では1箇所と記載してあります。 建具キープランを正とし、2箇所と考えれば宜しいですか。 | その通りです。 |
| 4 | タイル | 50、88、131 | A-029、053 093 | 仕上表に壁モザイクタイル貼とありますが、メーカー・品名・貼り方が不明です。 メーカー・品名・貼り方（単色貼等）のご指示をお願い致します。 | 千浜こども園、大坂こども園と同じなのでそれを参考にしてください。 |
| 5 | 地業杭 | 37 | S-009 | 低年齢棟の杭位置伏図では、上杭HIT-PHCS C種400φ-7.0m+下杭HIT-PHCS A種400φ-7.0mの14.0mになっていますが、設計書では、上杭400φ-7.0m+下杭400φ-8.0mの15.0mになっています。 図面を正とし、上杭400φ-7.0m+下杭400φ-7.0mの14.0mと考えれば宜しいですか。 | 設計書を正としてください。 |
| 6 | 地業杭 | 160 | S-51 | プール機械室の杭が図面では、上杭HIT-PHCS B種となっていますが、設計書では上杭がHIT-PHCS C種となっています。 図面を正とし、上杭HIT-PHCS B種と考えれば宜しいですか。 | その通りです。 |

| No | 工事種別 | 内訳書頁数 | 図面番号 | 質疑事項 | 回答 |
|----|------|--------------------|-------------------------|--|-------------------|
| 7 | 雑工事 | P70 | A-029 A-035 | 低年齢棟の雑工事にミキッパがありますが、仕上表・平面詳細図2には記載がありません、不要と考えて宜しいでしょうか。 | 必要です。設計書の通りです。 |
| 8 | 雑工事 | P114 | A-053 A-062 A-064 | 管理棟の雑工事にミキッパがありますが、仕上表において設備工事となっています、別途と考えて宜しいでしょうか。 | 必要です。設計書の通りです。 |
| 9 | 共通仮設 | P245 | A-134 | 設計書の共通仮設項目のクサゲートですが、W=6.0m*H=4.5mと記載がありますが、仮設計画図において、クサゲートW=6.0m*H=2.0mと記載がありますので、一般的なW=6.0m*H=2.0mとしてよろしいでしょうか。 | よろしいです。 |
| 10 | 内装工事 | | A-034 | 低年齢棟の2才保育室の床が、突き板合板フローリング 15 t 床暖房対応品となっていますが、床暖房周囲にガミ合板が必要になりますので床暖房の範囲のわかる図面を配布してください | 2才保育室は床暖房はしません。 |
| 11 | 外構工事 | | G-003 | 足洗い場詳細図において、排水目皿DB50は設備工事と考えて宜しいでしょうか。 | よろしいです。 |
| 12 | 地業工事 | P36 P73 P118 | | 地業工事において、土間下改良の1軸圧縮試験は低年齢棟のみで、管理棟・高年齢棟にはありませんが、不要と考えて宜しいでしょうか。 | よろしいです。 |
| 13 | 雑工事 | P70 | A-042 | 雑工事にクラス別掲示板 W700*H1200程度(材工共)と記載されていますが、特別な仕様となっているのでしょうか。図面をご指示ください | クラス別掲示板は一般的な仕様です。 |
| 14 | 木工事 | P51 | A-006 | 木工事の造作材について、建築工事特記仕様書3/7において、造作用集成材と記載がありますが、設計書においては無垢材となっています、集成材と考えて宜しいでしょうか。 | よろしいです。 |

| No | 工事種別 | 内訳書頁数 | 図面番号 | 質疑事項 | 回答 |
|----|--------|-------|----------------------------------|---|-------------------------------|
| 15 | 厨房器具 | | A-091 A-092 | 管理棟の図面の中に厨房器具図が入っていますが、別途工事と考えて宜しいでしょうか。尚、設計書には入っていません。 | 質疑事項 No.2と同様。 |
| 16 | 金属工事 | P54 | A-029 A-034 A-038 | 低年齢棟の保育室において、仕上表1のその他欄にSUS製壁掛フックの記載がありますが、平面詳細・展開図に記載がありません、ただ設計書には16カ所と明記があります、各部屋に4カ所づつと考えて宜しいでしょうか。 | よろしいです。 |
| 17 | 木工事 | P51 | A-029 A-034 A-038 | 低年齢棟の保育室において、展開図02の保育室の仕上の備考に膳板木製(桧) t25と記載がありますが、平面詳細・展開図に記載がありません、ただ設計書には全体で0.1m3と明記してあります、どこに付くのかと大きさをご指示ください。 | 膳板はありません。 |
| 18 | 雑工事 | P70 | A-029 A-035 A-037 | 低年齢棟の子育て支援センターにおいて、仕上表1の備考に柵ボードと記載がありますが、平面詳細・展開図に記載がありません、設計書にも明記してありません、不要と考えて宜しいでしょうか。 | よろしいです。 |
| 19 | 内装工事 | | A-029 A-034 A-039 | 低年齢棟の1才WCにおいて、仕上表1において巾木巾木H=60と記載がありますが、腰壁の仕上げが25角デザインタイル貼の為不要です。 2才WCも同様です | 不要です。 |
| 20 | 雑工事 | P70 | A-029 A-035 A-037 | 低年齢棟の子育て支援センター湯沸室において、仕上表1の設備工事の欄に幼児用マルチックとありますが、展開図を見るとミニキッチンになっています。ミニキッチンが正と考えて宜しいでしょうか。なおミニキッチンは設備工事となります。 | 湯沸室はミニキッチンです。なおミニキッチンは建築工事です。 |
| 21 | 金属工事 | P94 | A-053 A-062 A-071 | 管理棟の0才保育室において、仕上表1のその他欄にSUS製壁掛フックの記載がありますが、平面詳細・展開図に記載がありません、ただ設計書には4カ所と明記があります、4カ所と考えて宜しいでしょうか。 | よろしいです。 |
| 22 | 木製建具工事 | | A-055 A-064 A-072 A-073 | 管理棟の職員室よこの湯沸室の入口WF-B2が平面図と展開図で配置が食違っています。平面図が正と考えて宜しいでしょうか。 | 平面図、平面詳細図が正です。 |

| No | 工事種別 | 内訳書頁数 | 図面番号 | 質疑事項 | 回答 |
|----|-------|-------|----------------------------------|--|--|
| 23 | 内装工事 | P16 | A-053 A-065 A-074 | 管理棟の遊戯室において、仕上表1の壁の欄に一部PB12.5 t SOP塗と記載がありますが、展開図07において記載がありません、どこを示すのかご指示ください。遊戯室倉庫(1)(2)も同様 | 展開図の斜線部分です。AEP塗です。 |
| 24 | 内装工事 | | A-053 A-065 A-067 A-075 | 管理棟の遊戯室倉庫(2)において、展開図08の遊戯室倉庫(2)で天井高がH=4000となっていますが、仕上表1、平面詳細図4、天井伏図ではH=3000となっています、展開図08の通りH=4000と考えて宜しいでしょうか。 | 遊戯室倉庫(1)が H=3,000 遊戯室倉庫(2)が H=4,000 です。 |
| 25 | タイル工事 | | A-054 A-064 A-068 | 管理棟のエントランスホールの壁仕上について、展開図01のB展開に記載のあるBY2通りカウンター下のモザイク模様の腰壁は25角モザイクタイル貼と考えて宜しいでしょうか。仕上表には記載がありません。 | よろしいです。 |
| 26 | 金属工事 | P94 | A-060 A-068 | 管理棟のエントランスホールの階段前手摺について、設計書にはアルミ自立型H=800 階段部 L=2050 製作加工品 2か所と記載がありますが、展開図01では L=1930*H1200(扉付)とW1270*H850とW1930*H850になっています、展開図01通りと考えて宜しいでしょうか。 | エントランスホール階段柵は雑工事に記載し、金属工事のアルミ手摺は、遊戯室倉庫の手摺です。 |
| 27 | 内装工事 | | A-054 A-062 A-069 | 管理棟のWC前室について、仕上表2の巾木の欄に記載がありませんが、展開図02においては記載があります、ソフト巾木H=60と考えて宜しいでしょうか。 | よろしいです。 |
| 28 | 雑工事 | | A-054 A-062 A-069 | 管理棟のWC前室について、仕上表2のその他の欄に柵：マリン化粧合板 t 25*300の記載がありますが、展開図02にはありません、不要と考えて宜しいでしょうか。 | よろしいです。 |
| 29 | 金属工事 | P110 | A-054 A-063 A-076 | 管理棟の調理室について、仕上表2の壁仕上の欄にケイカル板12 t (不燃以上)突付張り+SUS0.5 t 張り と記載がありますが、展開図09の調理室に記載がありません、又設計書には12.5m ² とあります、12.5m ² 必要と考えて宜しいでしょうか。 | よろしいです。(12.5m ² です。) |
| 30 | 木工事 | | A-054 A-063 A-067 A-077 | 管理棟の職員用事務更衣室について、仕上表2のカーテンBOXの欄に○がありますが、天井伏せ図・展開図10には記載がありません、不要と考えて宜しいでしょうか。 | よろしいです。 |

| No | 工事種別 | 内訳書頁数 | 図面番号 | 質疑事項 | 回答 |
|----|----------|-----------|----------------------------------|---|---------------------------------------|
| 31 | 木工事 | | A-054 A-063 A-077 | 管理棟の職員用事務WCについて、仕上表2の造作・家具の欄に長押 t 25*H25がありますが、展開図10には記載がありません、不要と考えて宜しいでしょうか。 | よろしいです。 |
| 32 | 木工事 | | A-054 A-067 A-080 | 管理棟の研修室について、仕上表2のカーテンBOXの欄に○がありますが、天井伏図・展開図13には記載がありません、納まり上必要と考えて宜しいでしょうか。 | よろしいです。 |
| 33 | 屋根及びとい工事 | 52、90、134 | A-029 A-053 A-093 A-129 | 屋根下地材について、仕上表、屋根伏図、矩計図、設計書にポリイソシアヌレートフォーム20 tとありますが、外壁・屋根詳細図にはイソシアヌレートフォーム保温板20厚とあります。仕上表、屋根伏図、矩計図、設計書のポリイソシアヌレートフォーム20 tを正と考えれば宜しいでしょうか。 | 外壁・屋根詳細図を正としてください。 |
| 34 | 屋根及びとい工事 | 52、90、134 | A-029 A-053 A-093 A-129 | 設計書と外壁・屋根詳細図にカラーガルバリウム鋼板立ハゼ葺きとありますがどのような葺き方でしょうか。 | 仕上表に記載している元旦TRX4型ではありません。ラジアルーフ同等品です。 |
| 35 | 屋根及びとい工事 | | A-029 A-053 A-093 A-129 | 屋根下地について、仕上表にゴムアスルーフィング940とありますが外壁・屋根詳細図にはゴムアスルーフィング2.0 tとあります。仕上表を正と考えれば宜しいでしょうか。 | 外壁・屋根詳細図を正としてください。 |
| 36 | 屋根及びとい工事 | | A-029 A-053 A-093 A-129 | 幕板下地について、仕上表に耐水合板12 tとありますが、外壁・屋根詳細図には高圧木毛セメント板厚20 tとあります。仕上表を正と考えてよろしいでしょうか。 | 外壁・屋根詳細図を正としてください。 |
| 37 | 屋根及びとい工事 | 52、90、134 | A-029 A-053 A-093 A-129 | 内樋について、仕上表に塩ビシート付鋼板曲げ加工とありますが、設計書と外壁・屋根詳細図には谷コイル0.4 tとあります。仕上表を正と考えてよろしいでしょうか。 | 設計書と外壁・屋根詳細図を正としてください。 |
| 38 | 屋根及びとい工事 | 52、90、134 | A-029 A-053 A-093 A-129 | 堅樋について、仕上表に堅樋:カラーGL鋼板製Φ100とありますが、設計書と外壁・屋根詳細図には堅樋:カラーGL鋼板製Φ90とあります。仕上表を正と考えてよろしいでしょうか。 | 設計書と外壁・屋根詳細図を正としてください。 |

| No | 工事種別 | 内訳書頁数 | 図面番号 | 質疑事項 | 回答 |
|----|------|------------------------------|------------------|---|---|
| 39 | 外構工事 | 明細書及び代価表の大部分 | | 設計書の中の明細書や代価表の名称・規格欄の文字が切れている箇所が多くみられて積算ができませんので、文字が切れていない設計書を明示してください。 | 修正したものを明示します。 |
| 40 | 外構工事 | | 構造図全般 | 図面で材料表の中の生コンクリートの表示が普通18-8-25-BBとか、普通18-8-40-BBのように表示されていますが、高炉セメントを使用すると考えていいですか？ | コンクリートの種類が普通、セメントの種類が高炉セメントです。 |
| 41 | 外構工事 | 細目別内訳197 33号代価表 | | 張りコンクリート工、33号代価表によると、生コンクリートが計上されていないようですが、どのように判断したらいいですか？ | 設計書を正としてください。 |
| 42 | 外構工事 | 細目別内訳210 65号明細書 68号明細書 | 図面番号35 図面番号37 | 階段工A、階段工Bで、階段保護剤（L600階段1段あたり4.3本×11段）の記載がありますが、図面には記載がありません、これだけでは何のことか不明ですので、教示下さい。 | 図面番号39番のステップガード（同等品）のことです。 |
| 43 | 外構工事 | 細目別内訳205 42号明細書 | | 植栽工事、常緑高木ハイノキとありますが、ハンノキの間違いではありませんか？ | ハンノキではありません。ハイノキです。 |
| 44 | 外構工事 | 細目別内訳210 73号明細書 74号明細書 | | 仮設道路工の大型土のう製作・設置・撤去で、中詰土砂は、流用土使用でいいですか？撤去後はどのような処置になりますか？路体盛土19m3の土も流用土で、付近のものを集積して盛土し撤去時は、掘削し付近敷均しと考えていいですか？ | 中詰め土砂、路体盛土ともに流用土です。工事の段階にもよりますが、場内路体盛土または残土処分、全体の土工の中に見込まれています。 |
| 45 | 外構工事 | 細目別内訳210 75号明細書 | | 道路占用工事の掘削5m3は、掘削するだけですか？掘削したものをどうするのかとかは無しですか？ | 工事の段階にもよりますが、場内路体盛土または残土処分、全体の土工の中に見込まれています。 |
| 46 | | | | | |